変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成２９年１１月２０日
契約の相手方及び住所	桂建設(株) 茨城県牛久市さくら台１－１８－４
工事名	28・29防安交第3号法面補強工事
工事場所	牛久市南７丁目地内
工事種別	土木工事
変更工事概要	切土法面整形 1,400㎡→1,430㎡ 発生土処分 140㎥→120㎥ 簡易吹付法枠工 1,140㎡→1,120㎡ 鉄筋挿入工(他穿孔式) 431本→147本 (自穿孔式) 0本→285本 モルタル吹付工(枠内) 280㎡→270㎡ (枠外) 260㎡→310㎡ 植生基材吹付工 320㎡→310㎡ ラス張撤去工 0㎡→1,430㎡ 張コンクリート 3㎥→0㎥
工事期間	平成２９年6月２９日 ～ 平成３０年3月３０日
契約金額	６６，５２８，０００円（税込み）
変更金額	５，８１０，４００円（税込み）
変更後の契約金額	７２，３３８，４００円（税込み）
変更契約理由	施工時の調査で当初予定していた他穿孔鉄筋挿入工では施工ができない範囲が判明したため、その範囲を自穿孔鉄筋挿入工に変更するものである。