

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年9月8日
契約の相手方及び住所	(株) 関東エルエンジニアリング 茨城県龍ケ崎市佐貫3-14-9
工 事 名	令和5年度 牛久第一中学校GHP空調機更新工事
工 事 場 所	牛久市柏田町1017
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 冷媒用断熱材被覆銅管改修、撤去 38.1外径 (1/2B) ⇒34.92外径 (3/8B)</li> <li>・ 冷媒用断熱材被覆銅管改修、撤去 19.05外径 (3/4B) ⇒15.88外径 (5/8B)</li> <li>・ EM-CEE-Sケーブル 73m⇒120m</li> <li>・ 増設ブレーカー 15A (撤去) ⇒20A</li> <li>・ 天井調整スペーサー 2箇所</li> </ul>
工 事 期 間	令和5年6月2日 ～ 令和5年10月31日
契 約 金 額	54,230,000円 (税込み)
変 更 金 額	▲33,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,197,000円 (税込み)
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ブレーカーが15A設計されていたが、新空調機を取り付けるにあたって20A必要であった。</li> <li>・ リモコンケーブルが73mで設計されていたが、実際には120m必要であった。</li> <li>・ 1階保健室に新空調機を設置すると天井との間が約20mm隙間が空いてしまうため、天井調整スペーサー設置。</li> <li>・ 接続する既存冷媒管管径が設計だと38.1外径であったが、実際の管径が34.92外径であった。</li> </ul>